

## **Uitvoeringsvoorwaarden stoffering versie 20-08-15**

Geachte relatie,

Om goed en efficiënt onze werkzaamheden te kunnen verrichten en zodoende de kwaliteit te realiseren die u voor ogen staat, vestigen wij uw aandacht op volgende randvoorwaarden waaraan voldaan dient te worden:

### **Dekvloeren**

- Dekvloeren moeten vrijdragend, voldoende geventileerd, schoon (ontdaan van cement- gipsresten e.d.), stof- en vetvrij, droog en blijvend droog, vormvast, druk- en trekvast én vlak te zijn, overeenkomstig DIN 18365 en voldoende ruw voor aanhechting. Kanaalplaatvloeren dienen aan de onderzijde ingeboord te zijn/worden. Renovatievloeren waarop waterkit resten worden aangetroffen, dienen gestraald te worden. Prijsopgave hiervoor na beoordeling in het werk. Onvlakke vloeren kunnen geëgaliseerd worden echter heeft de oorspronkelijke onvlakheid in de vloer altijd de neiging om door te tekenen c.q. terug te komen
- Tenzij nadrukkelijk in de offerte anders is aangegeven gaan wij er van uit dat de vloeren direct geschikt zijn om zonder verdere noodzakelijke voorbereidingen te voorzien van de aangeboden Producten.

### **Tapijt**

- Indien het een stukverf-kwaliteit betreft, dan is (gering) kleurverloop tussen (en in) de banen tapijt niet altijd te vermijden. Op de vloerbedekking geldt alleen de garantie zoals die door de fabrikant wordt gegeven.

### **Hout/parket/Laminaat**

- De Z&C dekvloer mag maximaal 2% restvocht bevatten en 1,8% i.c.m. vloerverwarming. (bij een anhydrietvloer: mag deze maximaal 0,5 % restvocht bevatten (0,3 % i.c.m. vloerverwarming) en dient deze vloer voldoende geschuurd te worden opgeleverd) De relatieve luchtvochtigheid dient tussen de 50% en 70% te zijn en dient constant te zijn; dit in verband met de natuurlijke werking van hout. De gebruiker dient hierop toe te zien.. Tijdens het leggen dient de omgevingstemperatuur tussen de 18° C. en 24° C. te zijn. De ondervloer mag een maximale afwijking vertonen van 5mm gemeten onder een rei van 200cm.

### **Gevolgschade**

- Buiten onze garantieverplichtingen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Wij zijn nooit aansprakelijk voor gevolgschades cq. bedrijfsschade. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor niet-tijdige levering, wanneer dit te wijten is aan overmacht of aan de producenten van door ons te verwerken/leveren materialen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat ten laste van onze AVB-verzekering wordt uitgekeerd.
- Wij gaan er van uit dat u uw bestaande eigendommen zelf verzekerd hebt en houdt tegen de risico's van brand en andere schadeoorzaken als bijvoorbeeld inbraak en waterlekkages.
- Opdrachtgever dient vooraf aan te geven wanneer er kabels, buizen e.d. in, naast of op de vloer lopen die beschadigd kunnen worden a.g.v. onze werkzaamheden door snijden, boren of soortgelijke werkzaamheden.

### **Algemeen**

- De omgevingstemperatuur dient minimaal een constante 17°C (ook buiten werktijden) te zijn. De vloer-temperatuur dient minimaal 10°C te zijn. Relatieve luchtvochtigheid dient tussen de 40% en 70% te bedragen.
- De ruimtes dienen leeg en geheel tot onze beschikking te zijn wanneer wij komen stofferen. De vloer moet vrij zijn van losse obstakels en dient bezemschoon zijn.
- Bij verdiepingen dient kosteloos verticaal transport aanwezig te zijn. Kosten voor huur e.d. zijn niet inbegrepen bij de offerte tenzij nadrukkelijk anders is vermeld in onze opgaven.
- Indien er een brand-meldsysteem is, dient deze uitgeschakeld te worden.
- Het is helaas niet altijd te voorkomen dat er beschadigingen aan de plinten op zijkanten van trappen optreden, wij adviseren u daarom de plinten en de trap af te lakken nadat de vloerbedekking is gelegd. Aansprakelijkheid voor schade die hierdoor ontstaat wijzen wij af.
- Het is niet te vermijden dat er stof vrijkomt bij het egaliseren/schuren van de ondervloeren. Aansprakelijkheid voor schade die hierdoor ontstaat wijzen wij af.
- Wij gaan er vanuit dat alle vloer-, gevelaansluitingen en leidingdoorvoeren in het pand vloeistofdicht zijn.
- Obstakels in de vloer, zoals roosters voor vloerverwarming, vloerpotten, vloerdozen en/of sparingen behoeven een aparte behandeling. De kosten hiervoor worden apart berekend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
- Faciliteiten zoals elektriciteit (220/380 volt), water, verwarming, licht en een afvalcontainer dienen kosteloos beschikbaar te worden gesteld tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk in onze aanbieding is aangegeven.
- Er dient gratis parkeermogelijkheid te zijn binnen 250m<sup>1</sup> van het object. Parkeerkosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
- Afsluitbare verwarmde opslagmogelijkheid voor materiaal en gereedschap dient exclusief voor ons beschikbaar te zijn.
- De kosten voor het afvoeren van snijstukken, restafval e.d. zijn voor rekening opdrachtgever. Indien wij zorg moeten dragen voor het afvoeren en storten zullen de kosten hiervoor moeten worden doorberekend.
- Alle hoeveelheden zijn op basis van de bruto benodigde hoeveelheden.
- De maten c/q prijzen kunnen variëren daar van tekening is gemeten. Wij behouden ons het recht voor het werkelijk benodigde aantal m<sup>2</sup>/s/mtr<sup>1</sup>'s in rekening te brengen.

- ❑ Prijzen zijn gebaseerd op een continue productie. Een verletdag kost € 340,- per mandag. Wijzigingen in planningen kort voor de uitvoering, kunnen kosten met zich meebrengen als gevolg van ingepland personeel e.d. welke voor rekening van opdrachtgever zijn, wanneer dit door ons binnen 24 uur na het moment van wijzigen, wordt aangegeven.
- ❑ Werkzaamheden door andere bedrijven in dezelfde ruimt kunnen niet gelijktijdig worden uitgevoerd tenzij er door Kampschreur BV goedkeuring is gegeven.
- ❑ Bij de calculatie wordt uitgegaan van uitvoering in 1 aaneengesloten fase tenzij schriftelijk in de aanbieding anders is aangegeven.

#### **Sloopwerk**

- ❑ Tenzij anders vermeld, gaat onze aanbieding altijd uit van één laag, niet-asbesthoudende vloerbedekking.

#### **Uitvoering**

- ❑ Dient plaats te kunnen vinden op normale werkuren (maandag t/m vrijdag, tussen 7:00 en 15:30 uur), zonder onderbreking en in een logische volgorde.